

Приложение И

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 202_ года

" " 202_ года

НМЗ.Нейтрализация серной кислоты
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01-2022-КЖ-ПД-С01
(покальная смета)

на Железобетонные конструкции, Узел переключения распределительных пульповодов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	3745-224-ЮК
Шифр проекта:	НМЗ-НСК
Шифр объекта:	224
Наименование объекта:	Узел переключения распределительных пульповодов
Веха:	001

Сметная стоимость 5 359 438,00 руб.
Средства на оплату труда 486 238,00 руб.
Нормативная трудоемкость 1 680,38 чел.час

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Козф. поправочные к позиции	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Справочно		Вид затрат
								ЗТР, всего, чел.-час	ТЗМ, всего, маш.-час	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Фундаменты										
1	УЕР-02-01-01 4 кв. 2021	Разработка грунта: I, II, III групп	м3	30	33 716,00		2 936 225,00	1080	0	работа
		ОЗП			7 416,00		222 480,00			
		ЭМ			26 300,00		789 000,00			
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР (в т.ч ВЗиС, ЗУ, снегоборьба) и СП от ОЗП,ЭМ	%	103			1 041 824,00			
		Косвенные затраты от ПЗ	%	43			882 921,00			
2	УЕР-02-02-01 4 кв. 2021	Обратная засыпка	м3 грунта в плотном теле	8	20 356,00		445 878,00	208	0	работа
		ОЗП			5 356,00		42 848,00			
		ЭМ			15 000,00		120 000,00			
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР (в т.ч ВЗиС, ЗУ, снегоборьба) и СП от ОЗП,ЭМ	%	85			138 421,00			
		Косвенные затраты от ПЗ	%	48			144 609,00			
3	УЕР-04-02-02 4 кв. 2021	Устройство фундаментов и ростверков из монолитного железобетона	м3	23	12 886,07		535 115,00	392,38	0	работа
		ОЗП			9 604,78		220 910,00			
		ЭМ			3 281,29		75 470,00			
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР (в т.ч ВЗиС, ЗУ, снегоборьба) и СП от ОЗП,ЭМ	%	57			168 937,00			
		Косвенные затраты от ПЗ	%	15			69 798,00			
4	УЕРмтр-875578 4 кв. 2021	Смесь бетонная тяжелая, марка БСТ В22.5 ПЗ F150 W4, ГОСТ 7473-2010 Объем=23*1,01	м3	23,23	8 618,00		200 196,00	0	0	материал
5	УЕРмтр-694132 4 кв. 2021	Сетка арматурная	т	12	103 502,00		1 242 024,00	0	0	материал
		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах					2 912 928,00			
		Накладные расходы (в т.ч. ВЗиС, ЗУ, снегоборьба) и сметная прибыль					1 349 182,00			
		Косвенные затраты					1 097 328,00			
		Итого по смете:								
		Разработка грунта: I, II, III групп					2 936 225,00			
		Обратная засыпка					445 878,00			
		Устройство фундаментов и ростверков из монолитного железобетона					535 115,00			
		Материалы					1 442 220,00			
		Итого					5 359 438,00			
		В том числе:								
		Материалы					1 442 220,00			
		Машины и механизмы					984 470,00			
		ОЗП					486 238,00			
		Накладные расходы (в т.ч. ВЗиС, ЗУ, снегоборьба) и сметная прибыль					1 349 182,00			
		Косвенные затраты					1 097 328,00			
		ВСЕГО по смете					5 359 438,00			

Составил:

Проверил: