

Гранд-Смета (вер.8.1)
 АО "Кольская ГМК" - ЦЭиЭС. Электроснабжение насосной оборотного водоснабжения хвостового хозяйства обогатительной фабрики
 (наименование стройки)

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 45686/1 - Т

на Конструкции железобетонные (взамен сметы № 45683 инв. №128845). (02-02-07-216-01-КЖ, изм. 1, разрешение № 119-19),
 Подстанция ПС-15. Схема временного электроснабжения.
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ЛС № 45686 (инв.№ 129912), СЗ № 34800-419 от18.04.2019 г

Сметная стоимость строительных работ 2 986 546,8 руб.
 Сметная трудоемкость 1834 чел.час
 Трудозатраты механизаторов 632 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв.2017 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда занятых рабочими, чел.-ч, не обслуживанием машин / ТЭМ	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Расчет работ по сметной нормативной базе 2001 года										
1	ЛС №45686 поз.113-118	Итого прямых затрат по разделу 8 (1 комплект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 40.10.15 Объекты производственного назначения, здания 3 квартал 2017 в ОЭП=15,57; ЭМ=8,486; ЭЛМ=15,57; МАТ=4,494	1	134745 32726	97783 12008	134745	32726	97783 12008	1834 632	1834 632
Вывоз демонтируемых конструкций (Раздел 9)										
119	ТССЦпг-01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №503пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на погрузо-разгрузочные работы 3 квартал 2017 в (ТССЦпг-01-01-015-016) ЭМ=11,19	1,8399	40,21	40,21	74		74		

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	ТССЦпг-01-01-01-016 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №503/пр	3 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на погрузо-разгрузочные работы 3 квартал 2017 г (ТССЦпг01-01-01-015-016) ЭМ=11,19	1,4506	18,8	18,8	27		27		
121	ТССЦпг-03-02-01-012 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №503/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 12 км: 1 класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на перевозку грузов 3 квартал 2017 г (ТССЦпг03-02-01-001-200) ЭМ=11,59	3,2905	27,55	27,55	91		91		
122	ТССЦпг-01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №503/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на погрузо-разгрузочные работы 3 квартал 2017 г (ТССЦпг01-01-01-015-016) ЭМ=11,19	1,8399	40,21	40,21	74		74		
123	ТССЦпг-01-01-01-016 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №503/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на погрузо-разгрузочные работы 3 квартал 2017 г (ТССЦпг01-01-01-015-016) ЭМ=11,19	1,4506	18,8	18,8	27		27		
124	ТССЦпг-01-01-01-042 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №503/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой транспортерами (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на погрузо-разгрузочные работы 3 квартал 2017 г (ТССЦпг01-01-01-042) ЭМ=15,11	205,077	12,19	12,19	2500		2500		
125	ТССЦпг-03-21-01-012 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №503/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км: 1 класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Индекс на перевозку грузов 3 квартал 2017 г (ТССЦпг03-21-01-012) ЭМ=11,95	205,077	12,54	12,54	2572		2572		

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
						140110	32726	103148 12008		1834 632
Итого по смете:										
Строительные работы:										
Итого Поз. 1										
Всего с учетом "Объекты производственного назначения, здания 3 квартал 2017 г ОЗП=15,57; ЭМ=8,485; ЗПМ=15,57; МАТ=4,494"										
Накладные расходы 100% ФОТ (от 696 509)										
Сметная прибыль 52% ФОТ (от 696 509)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Погрузо-разгрузочные работы:										
Итого Поз. 119-120, 122-123										
Всего с учетом "Индекс на погрузо-разгрузочные работы 3 квартал 2017 г (ТССЦг01-01-01-015-016) ЭМ=11,19"										
Итого Поз. 124										
Всего с учетом "Индекс на погрузо-разгрузочные работы 3 квартал 2017 г (ТССЦг01-01-042) ЭМ=15,11"										
Итого										
Перевозка грузов автотранспортом:										
Итого Поз. 121										
Всего с учетом "Индекс на перевозку грузов 3 квартал 2017 г (ТССЦг03-02-01-001-200) ЭМ=11,59"										
Итого Поз. 125										
Всего с учетом "Индекс на перевозку грузов 3 квартал 2017 г (ТССЦг03-21-01-012) ЭМ=11,95"										
Итого										
Итого										
в том числе: материальные затраты										
НДС 20%										
ВСЕГО по смете										
						31790	2488789	31790		1834 632
						19037				
						497757,8				
						2986546,8				1834 632

Составил: Специалист ГСР КС ОЦПР ПЭУ  Краснова Н.А.

Главный специалист ГСР КС ОЦПР ПЭУ:  Бабарыкина М.В.

06.05.19

Гранд-Смета (вер. 8.1)

АО "Кольская ГМК". ЦЭиЭС. Электроснабжение насосной оборотного водоснабжения хвостового хозяйства обогатительной фабрики
(наименование стройки)

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 104780-Т

на Электроснабжение (в дополнение к 10478 Инв. № 128845). (02-02-07-216-01-ЭС, Письмо № 34800-78 ОТ 28.01.2019 г.),
Подстанция ПС-15. Схема временного электроснабжения.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ЛС №104780 (инв.№ 129912), СЗ № 34800-419 от 18.04.2019 г
Сметная стоимость строительных работ _____ 362925,6 руб.
Сметная трудоемкость _____ 220 чел. час
Трудозатраты механизаторов _____ 39 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв.2017 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				эксплуатационные		материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные	материалы	на единицу	всего
				всего	оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Расчет работ по сметной нормативной базе 2001 года												
1	ЛС №104780	Итого прямых затрат (1 комплект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 40.10.15 Объекты производственного назначения, здания 3 квартал 2017 в ОЗП=15.57; ЭИМ=8,485; ЗПМ=15,57; МАТ=4,494	1	15672 4135	11537 983		15672	4135	11537 983		220 39	
2	ТССЦпг-01-01-017 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №503/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 3 до 6 т (поз. 2) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг-01-01-01-17 3 квартал 2017 в ЭИМ=11,28	37,2	15,11	15,11		562		562			

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТССЦлг-01-01-02-017 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №503/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦлг-01-01-02-17 3 квартал 2017 г ЭМ=11,28	37,2	15,11	15,11		562		562			
4	ТССЦлг-03-01-01-012 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №503/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 12 км. I класс груза (поз. 4) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦлг-03-01-01-12 3 квартал 2017 г ЭМ=10,57	37,2	16,19	16,19		602		602			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							17398	4135	13263			220
Итого по смете:												
Строительные работы:												
Итого Поз. 1							15672	4135	11537			220
Всего с учетом "Объекты производственного назначения, здания 3 квартал 2017 г ОЗП=15,57; ЭМ=8,485; ЗГМ=15,57; МАТ=4,494"							162273	64382	97891			220
Накладные расходы 100% ФОТ (от 79 687)							79687		15305			39
Сметная прибыль 52% ФОТ (от 79 687)							41437					
Итого с накладными и см. прибылью							263397					220
Погрузо-разгрузочные работы:												39
Итого по Поз. 2 "3 квартал 2017 г ЭМ=11,28"												
Итого Поз. 2							562		562			
Всего с учетом "3 квартал 2017 г ЭМ=11,28"							6339		6339			
Итого по Поз. 3 "3 квартал 2017 г ЭМ=11,28"												
Итого Поз. 3							562		562			
Всего с учетом "3 квартал 2017 г ЭМ=11,28"							6339		6339			
Итого							12678		12678			
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 4							602		602			
Всего с учетом "3 квартал 2017 г ЭМ=10,57"							6363		6363			
Итого							302438					220
												39

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НДС 20%							60 487,60					
ВСЕГО по смете							362 925,60					220 39

Составил: Специалист ГСР КС ОЦПР ПЭУ Краснова Краснова Н.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Главный специалист ГСР КС ОЦПР ПЭУ: Бабарыкина Бабарыкина М.В.
(должность, подпись, расшифровка)